



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๒/ - วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง หมู่ที่ ๗ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๕๕๗...../๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๘๘,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางสุภาพจิณี ปลัดบุญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสุภาวดี ป็องนาลา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

พิจารณาแล้ว อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นางสาวรัชชีย์ ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอตั้งสูง จำนวน 1 แห่ง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7 ตำบลภูหอ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดเลย


แบบเลขที่/2562 จำนวน.....10.....แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่...19...เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - งานก่อสร้างหอตั้งสูง	301,145.42	1.3074	393,717.52	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา - งานเครื่องสูบน้ำพร้อมผู้ควบคุม - งานเจาะป้อนน้ำบาดาล	27,000.00 77,800.00	1.0000 1.0000	- 27,000.00 77,800.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				498,517.52	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				498,500.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ปลัดหนู)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุภาวดี บ็องนาลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอถ้งสูง บ้านหนองฮีเก้ง หมู่ที่ 7

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/6

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหอถ้งสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ตั้งฝั่งเหนือรัศมีศาล ขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ชุด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีเก้ง หมู่ที่ 7 ตำบลอุรุขอ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมลายู

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.งานดิน									
1.1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.00	ชุด		-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
1.2	ชุดดินหลุมฐานรากและคาน้ำ้น	18.00	ลบ.ม.		-	148.00	2,664.00	2,664.00	
1.3	ทรายหยาบทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	584.12	584.12	99.00	99.00	683.12	
2.งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	
2.2	คานาง	32.00	ตร.ม.		-	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + โครงัดแบบ	9.60	ลบ.ฟ.	573.83	5,508.77	-	-	5,508.77	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	44.40	355.20	-	-	355.20	
3.งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	2,448.60	2,203.74	306.00	275.40	2,479.14	
3.2	คอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	2,485.95	12,429.75	391.00	1,955.00	14,384.75	
4.งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia 6 มม.	0.07	ตัน	22,289.72	1,484.50	4,100.00	273.06	1,757.56	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia 12 มม.	0.30	ตัน	20,920.57	6,316.34	3,300.00	996.34	7,312.67	
4.3	ลวดผูกเหล็ก NO.18	9.12	กก.	35.83	326.92	-	-	326.92	
5.งานโครงสร้างเหล็ก									
5.1	ขอมเหล็กอาวริงกะสี + ข้อม่อยาว 6 ม. Dia 3"(คาน้ำ้นเงิน)	8.00	ขอม	1,612.95	12,903.60	510.00	4,080.00	16,983.60	
				รวม		รวม		75,538.83	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
				รวมยอดยกมา				75,538.83	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2 1/2"(คาดน้ำเงิน)	4.00	ฟุต	1,239.48	4,957.92	390.00	1,560.00	6,517.92	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2"(คาดน้ำเงิน)	27.00	ฟุต	1,005.54	27,149.58	306.00	8,262.00	35,411.58	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(คาดน้ำเงิน)	8.00	ฟุต	714.56	5,716.48	217.00	1,736.00	7,452.48	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 1 1/4"(คาดน้ำเงิน)	32.00	ฟุต	620.40	19,852.80	188.00	6,016.00	25,868.80	
5.6	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	1.00	ฟุต	602.80	602.80	268.00	268.00	870.80	
				6. รวมยอดยกมา					
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6ม. Dai 3"(คาดน้ำเงิน)	4.00	ฟุต	1,612.95	6,451.80	510.00	2,040.00	8,491.80	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dai 2"(คาดน้ำเงิน)	6.00	ฟุต	1,005.84	6,035.04	306.00	1,836.00	7,871.04	
6.3	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dai 3"	1.00	ตัว	216.92	216.92	-	-	216.92	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี Dai 2"	5.00	ตัว	80.91	404.55	-	-	404.55	
6.5	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี Dai 3"	4.00	ตัว	307.46	1,229.84	-	-	1,229.84	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี Dai 2"	8.00	ตัว	101.86	814.88	-	-	814.88	
6.7	สามทาง เหล็กอบสังกะสี Dai 3"	1.00	ตัว	391.35	391.35	-	-	391.35	
6.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี Dai 2"	4.00	ตัว	149.43	597.72	-	-	597.72	
6.9	เหล็กแบบตัด รัศมี Dai 3"	6.00	ฟุต	100.00	600.00	-	-	600.00	
6.10	เหล็กแบบตัด รัศมี Dai 2"	12.00	ฟุต	80.00	960.00	-	-	960.00	
6.11	ประจุกทำทองเหลือง Dai 3"	1.00	ชุด	1,980.00	1,980.00	600.00	600.00	2,580.00	
				รวมยอดยกมา				175,818.51	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							175,318.51	
6. ระบบท่อและอุปกรณ์ (ต่อ)									
6.13	ฉนวนใยหิน dai 2"	3.00	ตัว	65.54	196.62	-	-	196.62	
6.14	ยูเรเนียน dai 2"	6.00	ตัว	206.35	1,238.10	-	-	1,238.10	
6.15	เทปพันท่อนเหล็ก	20.00	ม้วน	20.00	400.00	-	-	400.00	
7. งานทาสี									
7.1	ทาสีผนัง	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	38.00	3,040.00	5,840.00	
8. งานอื่นๆ									
8.1	พื้นเหล็กกล่องเคลือบสี 2" x 4" ทนไฟ 2.8 มม.	20.00	ท่อน	910.00	18,200.00	350.00	7,000.00	25,200.00	
8.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. ทรงกลมเปิด	4.00	ใบ	10,400.00	41,600.00	500.00	2,000.00	43,600.00	
8.3	แผ่นเหล็กวอร์ชฐานหนา 0.25 x 0.25 ทนไฟ 15 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
8.4	สลักเกลียว dia 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	189.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
8.5	ขันแฉกเหล็ก	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
9. งานระบบท่อสูบน้ำ - ส่งน้ำ									
9.1	ท่อสูบน้ำ PVC Ø 1 1/2 นิ้ว ขนาดยาว 13.5 (พร้อมท่อ) หรือเทียบเท่า	13.00	ท่อน	149.53	1,943.89	60.00	780.00	2,723.89	
9.2	ท่อสูบน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว ขนาดยาว 8.5	26.00	ท่อน	142.99	3,717.74	60.00	1,560.00	5,277.74	
9.3	ซีเมนต์วางท่อเหล็ก dai 2"	1.00	ตัว	620.00	620.00	75.00	75.00	695.00	
	รวมยอดยกมา							271,413.86	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยกยวน							271,413.86	
	10. งานระบบท่อสูบน้ำ - สูงน้ำ							-	
10.1	ซื้อท่อเกลียวนอก-ใน PVC Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	24.00	อัน	20.00	480.00	-	-	480.00	
10.2	สายโบริกที่ทนแรงดันสูงขนาด 2C x 0.65 sqmm.	60.00	เมตร	12.00	720.00	-	-	720.00	
	11. งานประติมากรรมไฟฟ้า								
11.1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1.00	ชุด	4,622.00	4,622.00	-	-	4,622.00	
11.2	สายไฟท่ออมริตตองแรง ขนาด 8 เมตร	3.00	ต้น	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
11.3	สายไฟฟ้า THW. 1x 25 ตร.มม.	200.00	เมตร	11.96	2,392.00	7.00	1,400.00	3,792.00	
11.4	อุปกรณ์ชุดแบ่งกราวด์	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
11.5	อุปกรณ์ชุดต่อฟ้า หรือติดตั้ง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
11.6	อุปกรณ์ตัวผู้ถูกลอยอัตโนมัติ +สายไฟฟ้า VCT 2x1.5 sqmm.	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
11.7	ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4	5.00	ท่อน	55.00	275.00	-	-	275.00	
11.8	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2	10.00	ท่อน	45.00	450.00	-	-	450.00	
	12. งานประติมากรรมท่อระบายน้ำ								
12.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(ขนาดข้าง)	1.00	ท่อน	714.56	714.56	217.00	217.00	931.56	
12.2	ประตุน้ำทองเหลือง dai 1 1/2"	2.00	ตัว	475.00	950.00	300.00	600.00	1,550.00	
12.3	เหล็กวาล์วทองเหลือง dai 1 1/2"	1.00	ตัว	474.00	474.00	300.00	300.00	774.00	
12.4	บานเหล็ก dai 1 1/2"	3.00	ตัว	65.00	195.00	-	-	195.00	
12.5	ยูนิอัน dai 1 1/2"	2.00	ตัว	186.00	372.00	-	-	372.00	
12.6	ชุดป้องกันน้ำแข็ง (เหล็กวาล์ว)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
				รวมค่าวัสดุ +ค่าแรงงาน				301,145.42	

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านหนองฮีตสูง หมู่ที่ 7
 ประมาณราคา งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

แบบปร 4 แผ่นที่ 5/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฮีตสูง หมู่ที่ 7 ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย แบนเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูทอก

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าธรรมเนียม		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
1.1	- ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ศก. 5.00 นิ้ว	56.00	เมตร	-	-	1,165.00	65,240.00	65,240.00	
	ความลึกไม่น้อยกว่า 56 เมตร	-			-		-	-	
1.2	- ฟ็อกกรู่อ ป่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 5.00 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	14.00	ฟ็อก	829.90	11,618.60		-	11,618.60	
1.3	- ค่าขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่	1.00	ป่อ	510.00	510.00		-	510.00	
	กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	-			-		-	-	
1.4	- ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่	1.00	ป่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)								
	รวมยอดทั้งหมด				12,628.60		65,240.00	77,868.60	
	ยอดคงงบประมาณทั้งสิ้น							77,800.00	

ตัวอักษร

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน

หมายเหตุ : ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นราคาสำนักงานประมาณกำหนด ซึ่งรวมค่าดำเนินการ กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอสังสูง บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7
 ประชาเสนาประชา งานเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

แบบ ปร 4 หน้าที่ 6/6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคูหา อำเภอกุหลาบ จังหวัดน่าน
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าธรรมเนียม		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
2	งานเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
2.1	- เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบขับเคลื่อนดีเซล								
	ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	16,500.00	16,500.00	2,000.00	2,000.00	18,500.00	
2.2	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า								
	1 เฟส 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	8,500.00	
	รวมยอดทั้งหมด				24,500.00		2,500.00	27,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น							27,000.00	

ผู้จัดทำ
 รองผู้อำนวยการ

