



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย - /

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่.....๒๖๐...../๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดวงเงินราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิไลวรรณ ภัคมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์)

พิจารณาแล้ว ☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นางสาวรัชนิยา โพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 208.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_u	ราคาต่อหน่วย $\times F_u$	ราคากลาง
1	งานปรับหน้าดินแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,040.00	1.73	1,799.20	1.3607	2.35	2,448.17
2	งานหินคลุกเสริมคันทาง	ลบ.ม.	16.00	319.32	5,109.12	1.3607	434.50	6,951.98
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.60	700.93	29,158.69	1.3607	953.76	39,676.23
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	832.00	379.62	315,843.84	1.3607	516.55	429,768.71
5	Expansion Joint	ม.	16.00	88.58	1,417.28	1.3607	120.53	1,928.49
6	Contraction Joint	ม.	148.00	82.82	12,257.36	1.3607	112.69	16,678.59
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	41.60	60.00	2,496.00	1.3607	81.64	3,396.31
9	งานระบายน้ำขนาด ๑.0๐ x 1.0๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
				368,081.49	รวม		500,848.48	
				ตัวอักษร (-ห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด		500,800.00		

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 368,081.49

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิไลวรรณ รักมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒	นางวิไลวรรณ ภักมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓	นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา	
		สาธารณภัย	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณสมบัติของขอบเขตงาน(TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางวิไลวรรณ ภักมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๓. นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์	เจ้าพนักงานป้องกัน	เลขาฯ

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงขอมอบให้ นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และขอให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด พร้อมจดบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์ - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่

ที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายตรีคุณ วิสิทธิ์พงศ์ ๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (โดยเฉลี่ย) ยาวประมาณ ๗๒๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม.ตามเอกสารรูปแบบรายการและแบบประมาณราคาตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้ ให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ อบต.ภูหอ ดังนี้ ตามเอกสารรูปแบบรายการและแบบประมาณราคา ให้คณะกรรมการได้รับทราบ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ

-เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคา และเอกสารประกอบการจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มลดข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมได้

นายณัฐกิจ ประทุมทอง - ในการถอดแบบและกำหนดราคากลางครั้งนี้ ให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางและใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ การคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรายการงานก่อสร้าง(ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณและเกณฑ์การเมื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)จากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูปเรียกว่า "ตาราง Factor F" กลุ่มงานก่อสร้างทาง โดยมีเงื่อนไขคือ เงินล่วงหน้าจ่าย=๐% เงินประกันผลงานหัก=๐% ดอกเบี้ยเงินกู้=๕%ค่าภาษี=๗% เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F=๑.๓๖๐๗

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

สรุปผลการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอกุดหวาง จังหวัดเลย

ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (โดยเฉลี่ย)

ความยาวประมาณ ๒๐๘ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตร.ม. ตามตาราง ดังนี้

ยอดงบประมาณที่คำนวณได้จำนวน ๕๐๐,๘๐๐ บาท ดังนี้

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอกุดหวาง จังหวัดเลย

ปริมาณถนน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 208.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_s	ราคาต่อหน่วย F_s	ราคาสุทธิ
1	งานเก็บกึ่งดินคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.73	1,799.20	1.3607	2.35	2,448.17
2	งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	16.00	319.32	5,109.12	1.3607	434.50	6,951.98
3	งานกรวดรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	41.60	700.93	29,158.69	1.3607	953.76	39,676.23
4	นิเวศบำบัดถนนที่เชื่อมต่อกับถนน 0.15 ม.	ตร.ม.	832.00	379.62	315,843.84	1.3607	516.55	429,768.71
5	Expansion Joint	ม.	16.00	88.58	1,417.28	1.3607	120.53	1,928.49
6	Contraction Joint	ม.	148.00	82.82	12,257.36	1.3607	112.69	16,678.59
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไฟฟ้า	ตร.ม.	41.60	60.00	2,496.00	1.3607	81.64	3,396.31
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					368,081.49		รวม	500,848.48
					ตัวอักษร (-) หักเงินผลประโยชน์		ปีละ	500,800.00

① ผลรวมค่างานติดตั้งฐานก่อสร้าง

= 368,081.49

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

จากการตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย,สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดหนองบัวลำภู,ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่าบางรายการสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ (ตาม
ตารางข้างบนนี้) ดังนั้นจึงขอเสนอในที่ประชุมเห็นควรพิจารณา

นางวิไลวรรณ ภัคมี

เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน และตรวจสอบจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดที่กำหนดก่อนเป็นลำดับแรกและที่
สามารถสืบตามราคาท้องถิ่นหรือถ้าราคาประมาณการในครั้งนี้อยู่เกินราคาดังประมาณที่ตั้งไว้เห็น
ควรยึดราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางในครั้งนี้

มติที่ประชุม

มีมติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบล
ภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร (โดยเฉลี่ย) ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒
ตารางเมตร ในราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตามราคาที่ตั้งไว้ เห็นควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในสัญญาจ้างจำนวนภายใน ๖๐ วัน โดย
เห็นควรแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวดและเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายคริศุณ วิสิทธิพงศ์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ปริมาณงาน มีวาระการจ้าง 4.00 น. ระยะทาง 208.00 น. ทน 0.15 น. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคามันโซล่า ณ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6	%	เงินส่วนหน้าจ่าย	0	%
------------------------------	---	---	------------------	---	---

เงินประกันผลงานหลัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%
---------------------	---	---	-----------------	---	---

[illegible]

**แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
บริเวณด้าน ลีวราชกรวียง 4.00 ม. ระยะทาง 208.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ขางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + อากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันธนาคารหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	523.36	-	-	-	-	523.36	-	
29	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	คัน	16.10	-	-	-	-	16.10	-	
30	ไม้ค้ำยัน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	คัน	26.84	-	-	-	-	26.84	-	
31	ตะปู	กก.	35.51	-	-	-	-	35.51	-	
32	แผ่นโพน	แผ่น	28.00	-	-	-	-	28.00	-	
33	ฟอย พิวซี	ฟอยน	57.01	-	-	-	-	57.01	-	

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนส่ง-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ลดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลภูซอก อำเภอกุดหวาง จังหวัดเลย
ปริมาณงาน มีขยารกรวาง 4.00 ม. ระยะทาง 208.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

อยู่ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาบ้านโขลา ณ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุหลักเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินส่วนหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นรถ (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
24	ท่อกลมขนาด ๓ 1.20 ม. นอก.ชั้น 3	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	
25	ท่อกลมขนาด ๓ 1.50 ม. นอก.ชั้น 3	ฟุต	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	
26	ไม้กระดานหรือไม้อ่างหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ส.พ.	588.79	-	-	-	-	588.79	-	
27	ไม้ยัดวาง หน้า 4 มม.	แผ่น	455.14	-	-	-	-	455.14	-	

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผ่านชุก	ปกติ	ผ่านชุก
1	งานฉาบบาซุตตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานฉนคันทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดหับ	ลบม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ชนรูปคันทาง						
	คันท - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ดันและตัก	ลบม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดหับ	ลบม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานโหลทางลูกวิ่ง ผสม - บดหับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดหับ	ลบม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดหับ	ลบม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนโด	ลบม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดหับ						
	ลูกวิ่ง 10 ซม.	ตรม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางโพรมิโค้ด	ตรม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางเทคโค้ด	ตรม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮสโว์ ที อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตรม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแทคไซด์	ตรม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

8/24/2021

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร. 0-2507-5859

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด เลย เดือนกรกฎาคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,056.07
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,149.53
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,429.91
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,616.82
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,383.18
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	1,869.16
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	1,915.89
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	1,962.62
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	2,056.07
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ทรายอินทรี	ลบ.ม.	2,149.53
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดฉนวนตา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	5.61
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนังฉนวนเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายกวดอน	ก้อน	22.43
18	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
19	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น	แผ่น	157.95
20	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.50 เมตร ลวด 5 เส้น	แผ่น	352.81
21	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.50 เมตร ลวด 7 เส้น	แผ่น	496.73
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	30,244.55
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	28,037.38
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,626.48
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	32,299.07
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,195.80
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	28,137.85
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	26,728.97
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,530.38
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,523.37

31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,616.82
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ทก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	27,429.91
33	ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	38.94
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	439.25
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	542.06
36	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	766.36
37	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	1,121.50
38	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	1,261.68
39	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	2,616.82
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ฟ่อน	841.12
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ฟ่อน	971.96
42	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	116.82
43	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	149.53
44	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	163.55
45	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	448.60
46	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	228.97
47	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	285.05
48	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	177.57
49	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	205.61
50	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	261.68
51	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	327.10
52	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อต่าง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	317.76
53	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อต่าง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	392.52
54	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อต่าง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ทก. 1 นิ้ว	ฟ่อน	462.62
55	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
56	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
57	ข้อต่อตรงเหล็ก ทก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
58	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
59	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.77
60	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ทก. 1 นิ้ว	อัน	42.53
61	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1/2 นิ้ว	อัน	24.77
62	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
63	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ทก. 1 นิ้ว	อัน	62.15
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ฟ่อน	55.61
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อ น้ำไทย	ฟ่อน	73.83
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อ น้ำไทย	ฟ่อน	114.02

[illegible]

103	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,462.62
104	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,070.09
105	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,009.35
106	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	327.10
107	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
108	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
109	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
110	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
111	ครอบโค้งปิดหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
112	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	65.42
113	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	253.89
114	แผ่นไม้ขัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	344.24
115	กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	149.53
116	กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	238.32
117	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตรากัมพูชา	ตร.ม.	158.88
118	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอดใต้	ตร.ม.	158.88
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตรากัมพูชา	ตร.ม.	158.88
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอดใต้	ตร.ม.	158.88
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดฉลวยลาย ขนาด 8" x 8" ตรากัมพูชา	แผ่น	168.22
122	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดฉลวยลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอดใต้	ตร.ม.	168.22
123	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอดใต้	ตร.ม.	158.88
124	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอดใต้	ตร.ม.	158.88
125	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตรากัมพูชา	ตร.ม.	158.88
126	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดฉลวยลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอดใต้	ตร.ม.	168.22
127	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดฉลวยลาย ขนาด 8" x 10" ตรากัมพูชา	ตร.ม.	168.22
128	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดฉลวยลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอดใต้	ตร.ม.	168.22
129	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเสาร์	ตร.ม.	168.22
130	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	860.75
131	ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	717.76
132	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,434.58
133	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.18
134	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.95
135	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	545.80
136	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	793.93
137	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.95
138	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.95
139	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	563.55
140	ไม้กระบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71

141	ไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	แผ่น	614.95
142	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	420.56
143	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์ (GALANT)	กระป๋อง	345.79
144	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	420.56
145	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์ (GALANT)	กระป๋อง	205.61
146	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กาแลนท์ (GALANT)	กระป๋อง	233.64
147	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	495.33
148	ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	140.19
149	ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตราหัวสิงห์	กระป๋อง	158.88
150	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตัว	โหล	112.15
151	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ตัว	โหล	168.22
152	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	74.77
153	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	46.73
154	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุ 1000 ชิ้น	ลัง	728.97
155	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุ 1000 ชิ้น	ลัง	710.28
156	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.09
157	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	88.79
158	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74
159	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74
161	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74
162	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.97
163	บานพับเหล็ก มีในสองชิ้นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	95.79
164	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสีผงสี ปรมาณู ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	81.31
165	บานพับหน้าตู้เหล็กเคลือบสีผงสี ปรมาณู ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	86.45
166	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	18.69
167	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,336.45
168	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,710.28
169	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปิ่นเขียว	ตัน	112.15
170	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	343.46
171	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมยา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย	กระป๋อง	126.17
172	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	700.93
173	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	685.36
174	ดินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	267.91
175	ดินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	322.43
176	ดินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	258.57
177	ดินปลูก ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	160.44
178	ดินผืน ราคา ณ โรงไม้	ลบ.ม.	224.30
179	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	88.79

180	ก๊อกนำบอลสนวม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	119.16
181	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.64
182	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,336.45
183	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,163.55
184	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	500.00
185	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	738.32
186	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตรานะรินทร์	อัน	32.71
187	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตรานะรินทร์	อัน	32.71
188	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตรานะรินทร์	อัน	23.36
189	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ ตราพิลิปส์	อัน	93.46
190	สแตนด์เตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราพิลิปส์	อัน	13.09
191	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพิลิปส์	หลอด	42.06
192	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	42.06
193	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราพิลิปส์	ดวง	16.82
194	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	654.21
195	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	369.16
196	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	369.16

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว