



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายภูน้อย
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายภูน้อย
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติ
เป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายภูน้อย ตำบลภูหอ อำเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๕๖,๔๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาศินี ธรรมใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบรรพพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

.....
(นายบุญ บุญตนะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| รายการกำหนดราคากลาง | งานคืนทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน |
| ชื่อโครงการ | งานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายภูมัย |
| สถานที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 4 บ.ศรีชุม ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย |
| รายละเอียดโครงการ | โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 450 ม หนาเสี้ย 0.07 ม. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่หินทางเดิม | 1,350.00 | ตร.ม. | - | - | 3.79 | 5,116.50 | 5,116.50 | |
| 2 | งานคืนทุนเสริมสันทางหรือถมเกลี่ยเรียบ | 451.00 | ลบ.ม. | 50.00 | 22,550.00 | 10.00 | 4,510.00 | 27,060.00 | |
| 3 | งานลงหินคลุก | 94.50 | ลบ.ม. | 336.75 | 31,822.88 | | - | 31,822.88 | |
| 4 | งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ | 1,350.00 | ตร.ม. | - | - | 1.78 | 2,403.00 | 2,403.00 | |
| 5 | งานวางท่อ ขนาด \varnothing 0.40 ม.(2จุด) | 8.00 | ท่อน | 450.00 | 3,600.00 | 100.00 | 800.00 | 4,400.00 | |
| สรุปงบประมาณ | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | | 70,802.38 | |
| | | ค่า factor f = 1.3624 | | | | | | 25,658.78 | |
| | | รวมทั้งหมด | | | | | | 96,461.16 | |
| | | สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด | | | | | | 96,400.00 | |
| คิดเป็นงบประมาณ (ตัวอักษร) | | เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

นายอภิรักษ์ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

นางภาคินี ธรรมดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

นายวระพล ชินสี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนผังจุดที่จ้างงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายกุ่มน้อย หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ตำบลลพห่อ

บริเวณงาน ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 450 ม. โดยลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.07 ม.

จุดที่1 sta0+000-sta0+110 ลงดินเสริมพื้นทางหนาโดยเฉลี่ย 0.20 ม. จำนวน 82.50 ลบ.ม.

จุดที่2 sta0+110-sta0+415 ลงดินเสริมพื้นทางหนาโดยเฉลี่ย 0.30 ม. จำนวน 343 ลบ.ม.

จุดที่3 sta0+415-sta0+450 ลงดินเสริมพื้นทางหนาโดยเฉลี่ย 0.20 ม. จำนวน 26.25 ลบ.ม.

หมายเหตุ : จุดวางท่อระบายน้ำอยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที่หรือจุดพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน



