



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลลู่หอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  
ที่ พิเศษ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำประปาหมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง  
ตำบลลู่หอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่หอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลู่หอ ที่...๔๘๑...../๒๕๖๖ ลงวันที่ ..๓๐..... สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำประปาหมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง  
ตำบลลู่หอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมี  
มติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำประปาหมู่ที่ ๗ บ้านหนองอีเก้ง  
ตำบลลู่หอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๕๐,๒๖๓.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน-)  
ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๔๕ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางภาคินี ธรรมใส)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวรรณพล ขันดี)

พิจารณาแล้ว ( ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....



(นายมนูญ บุตตะนาม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่หอ



หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลภูทอก อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด  $\text{D}4$  นิ้ว ยาวรวม 148 เมตร และปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา





บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงวางท่อเมนและระบบสูบน้ำประปา (บ่อน้ำโรงเรียนภูหลวงวิทยา)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านหนองอีเก้ง ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
รายละเอียดโครงการ	วางท่อพีวีซี ขนาด ๑4 นิ้ว ยาวรวม 148 เมตรและระบบสูบน้ำประปา
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานเดินท่อพีวีซี ระบบประปา ยาวรวม 148 เมตร	148	เมตร			120		17,760.00		
1.1	ท่อพีวีซี ๑4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	37.00	ท่อน	785.00	29,045.00			29,045.00		
1.2	ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑4 นิ้ว ชั้น 13.5	37.00	อัน	149.00	5,513.00			5,513.00		
1.3	ข้อต่อยูเนียน พีวีซี ๑4 นิ้ว	1.00	อัน	650.00	650.00			650.00		
1.4	งานชุดดินวางท่อ พีวีซี ๑4 นิ้ว ลึก 0.80 ม.กว้าง 0.60 ม.	71.00	ลบ.ม.			99.00		7,029.00		
1.5	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	4.00	กระป๋อง	560.00	2,240.00			2,240.00		
1.6	แคลมป์รัดแยกออกด้านเดียว 4" X 3/4"	4.00	อัน	274.00	1,096.00			1,096.00		
1.7	ปั๊มสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 2 แรงม้า	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	1,500.00	3,000.00	37,000.00		
1.8	ตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า	2.00	ตู้	6,800.00	13,600.00	500.00	1,000.00	14,600.00		
สรุปงบประมาณ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						114,933.00	บาท	
		ค่า factor f = 1.3074						35,330.40	บาท	
		รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด						150,263.40	บาท	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด						150,263	บาท	
คิดเป็นเงินประมาณ ( ตัวอักษร )		หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 นายณัฐกิจ ประทุมทอง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางภาคินี ธรรมไส  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรวรพล ชันดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน