



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ที่ พิเศษ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำค้อนน้อย-ฝายน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำค้อนน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่...../๒๕๖๖ ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำค้อนน้อย-ฝายน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำค้อนน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำค้อนน้อย-ฝายน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำค้อนน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๐๑,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาบ่มคอนกรีตพร้อมทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีต ๒๘ วันรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๖๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวเยาวภา พิมพ์จันทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรรัชพล ชันดี)

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้ำค้อน้อย-ฝายน้ำค้อ บ้านน้ำค้อน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	1.73	1,297.50	1.3642	2.36	1,770.05
2	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	-	60.00	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	968.26	29,047.80	1.3642	1,320.90	39,627.01
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	600.00	447.40	268,440.00	1.3642	610.34	366,205.85
5	Expansion Joint	ม.	8.00	183.12	1,464.96	1.3642	249.81	1,998.50
6	Contraction Joint	ม.	48.00	170.05	8,162.40	1.3642	231.98	11,135.15
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	30.00	60.00	1,800.00	1.3642	81.85	2,455.56
9	แผ่นพลาสติกขนาดกว้าง 1.20 ม.	ม.	8.00	5.32	42.56	1.3642	7.26	58.06
					310,255.22		รวม	423,250.18
ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)							ปรับยอด	423,250.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 310,255.22

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวเยาวภา พิมพ์จันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวรัชพล ชันดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน