



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๕๓๖

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๖๕๕,๐๐๐.-บาท (-หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๙ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นจำนวนเงิน ๖๒๙,๕๕๘.๐๘ บาท (-หกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๖๒๙,๕๕๘.๐๘ บาท (-หกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจิระภา ประสงค์สุข)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรพงษ์ คำลาย)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายเกษรา สุขคำ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายกองทัพบก โฉะโหวะสิงห์)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปการประมาณราคา

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่/2567 จำนวน...7...แผ่น

ประมาณราคา เมื่อ วันที่...11...เดือน...มิถุนายน.... พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
	- งานก่อสร้างหอดังสูง	300,941.47	1.3091	393,962.48	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานชุดเจาะบ่อบาดาล + เครื่องสูบน้ำ	229,095.60	1.0000	229,095.60	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (เช่ารถเครนยก)	6,500.00	1.0000	6,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				629,558.08	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				629,558.08	
(ตัวอักษร)		(ทกแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ คำลาย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกองทัพ ใจะโหวะสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิระภา ประสงค์สุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกษรา สุขขำ)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 และ ป.ร 4 แห่งที่ 1/4

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหอสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอกู่หลวง จังหวัดเลย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1.งานดิน								
1.1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชั้น	1.00	แห่ง		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	18.00	ลบ.ม.		-	168.00	3,024.00	3,024.00	
1.3	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	841.12	841.12	104.00	104.00	945.12	
	2.งานแบบหล่อ				-		-	-	
2.1	ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	614.95	4,919.60		-	4,919.60	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.		-	139.00	4,448.00	4,448.00	
2.3	ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	9.60	ลบ.ฟ.	530.38	5,091.65		-	5,091.65	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	44.40	355.20		-	355.20	
	3.งานคอนกรีต				-		-	-	
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	2,289.72	2,060.75	327.00	294.30	2,355.05	
3.2	คอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	2,383.18	11,915.90	419.00	2,095.00	14,010.90	
	4.งานเหล็ก				-		-	-	
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia 6 มม.	0.04	ตัน	28,617.76	1,270.63	4,400.00	195.36	1,465.99	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia 12 มม.	0.32	ตัน	27,886.92	8,914.89	3,600.00	1,150.85	10,065.74	
4.3	ลวดผูกเหล็ก NO.18	9.63	กก.	42.06	405.24		-	405.24	
	5.งานโครงสร้างเหล็ก				-		-	-	
5.1	ท่อเหล็กอานสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"(คาดน้ำเงิน)	8.00	ท่อน	1,720.00	13,760.00	510.00	4,080.00	17,840.00	
				รวมยอดงบประมาณ				74,926.48	

รวมยอดมหา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							74,926.48	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 2 1/2"(ค่าटनाเงิน)	4.00	ท่อน	1,315.00	5,260.00	390.00	1,560.00	6,820.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 2"(ค่าटनाเงิน)	28.00	ท่อน	1,050.00	29,400.00	306.00	8,568.00	37,968.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2"(ค่าटनाเงิน)	7.00	ท่อน	745.00	5,215.00	217.00	1,519.00	6,734.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/4"(ค่าटनाเงิน)	34.00	ท่อน	645.00	21,930.00	188.00	6,392.00	28,322.00	
5.6	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	1.00	ท่อน	742.99	742.99	268.00	268.00	1,010.99	
	6. รวมท่อและอุปกรณ์								
6.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6ม. dai 3"(ค่าटनाเงิน)	2.00	ท่อน	1,720.00	3,440.00	510.00	1,020.00	4,460.00	
6.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dai 2"(ค่าटनाเงิน)	6.00	ท่อน	1,050.00	6,300.00	306.00	1,836.00	8,136.00	
6.3	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dai 3"	1.00	ตัว	380.00	380.00		-	380.00	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี dai 2"	5.00	ตัว	140.00	700.00		-	700.00	
6.5	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี dai 3"	2.00	ตัว	290.00	580.00		-	580.00	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กอาบสังกะสี dai 2"	4.00	ตัว	136.00	544.00		-	544.00	
6.7	สกรูทาง เหล็กอาบสังกะสี dai 3"	1.00	ตัว	297.00	297.00		-	297.00	
6.8	สกรูทาง เหล็กอาบสังกะสี dai 2"	4.00	ตัว	200.00	800.00		-	800.00	
6.9	เหล็กแบนตัด รัศมี dai 3"	6.00	ชุด	100.00	600.00		-	600.00	
6.10	เหล็กแบนตัด รัศมี dai 2"	12.00	ชุด	80.00	960.00		-	960.00	
6.11	ประตุน้ำทองเหลือง dai 3"	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
6.12	ยูเนียน dai 3"	1.00	ชุด	242.00	242.00		-	242.00	
	รวมยอดยกมา							176,580.47	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							176,580.47	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์ (ต่อ)								
6.13	นิปเปิ้ล dai 2"	3.00	ตัว	88.00	264.00		-	264.00	
6.14	ยูเนียน dai 2"	6.00	ตัว	275.00	1,650.00		-	1,650.00	
6.15	ข้อต่อลด dai 3" - 2"	1.00	ตัว	220.00	220.00		-	220.00	
6.15	เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	20.00	400.00		-	400.00	
	7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำมัน	80.00	ตร.ม.	28.60	2,288.00	38.00	3,040.00	5,328.00	
	8. งานอื่นๆ								
8.1	พื้นเหล็กกล่องเคลือบสังกะสี 2" x 4" ทน 2.3 มม.	20.00	พอน	1,069.00	21,380.00	270.00	5,400.00	26,780.00	
8.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 2.50 ลบ.ม. ทรงแอปเปิ้ล	4.00	ใบ	13,300.00	53,200.00	500.00	2,000.00	55,200.00	
8.3	แผ่นเหล็กกรองฐานเสา 0.25 x 0.25 ทน 15 มม.	4.00	แผ่น	800.00	3,200.00		-	3,200.00	
8.4	แผ่นเหล็กเสริม ทน 9 มม.	16.00	แผ่น	90.00	1,440.00		-	1,440.00	
8.5	สลักเกลียว dia 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	123.00	1,968.00		-	1,968.00	
8.6	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/4" (คาดน้ำเงิน)	8.00	พอน	645.00	5,160.00	188.00	1,504.00	6,664.00	
8.7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	9. งานระบบท่อส่งน้ำ								
9.1	ท่อดำน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	10.00	พอน	175.00	1,750.00	60.00	600.00	2,350.00	
9.2	เหล็กวางท่อทองเหลือง dai 2"	1.00	ตัว	649.00	649.00	75.00	75.00	724.00	
9.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dai 1 1/2" (คาดน้ำเงิน) ท่อส่งน้ำ	2.00	พอน	745.00	1,490.00	217.00	434.00	1,924.00	
9.4	ข้อต่อเหล็กลด dai 2" - 1 1/2"	1.00	ตัว	135.00	135.00		-	135.00	
	รวมยอดยกมา							287,827.47	

รวมยอดยกมา

2

SFC

SFC

SFC

SFC

[illegible]

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ก่อสร้างระบบประปาหองสูง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 9 แบบ ปร 4 แผ่นที่ 5/5

รายละเอียด ก่อสร้างระบบประปาหองสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
2	งานขุดเจาะบ่อบาดาล + งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
2.1	- ค่าขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	510.00	510.00	-	-	510.00	
2.2	- ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	-		-	-	-	-	-	
2.2	- ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
2.3	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล dia 6 นิ้ว ท่อ PVC ขึ้นความท 13.5 มอก. 17-2532	80.00	เมตร	-	-	2,243.57	179,485.60	179,485.60	
2.4	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ดิน (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า 220V-Ac ท่อสูบน้ำเหล็กก๊อปปี้สังกะสี ขนาด Ø 1.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) พร้อมอุปกรณ์ (สายเคเบิล, ตู้ควบคุม ฯลฯ)	1.00	เครื่อง	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ 2					49,610.00		179,485.60	229,095.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานขุดเจาะบาดาล + งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								229,095.60	