

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ /๕๙๖ **วันที่** ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบุ่งคู่หลง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๓๓๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบุ่งคู่หลง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบุ่งคู่หลง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๖๗,๔๒๖.๖๒ บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๗,๔๒๖.๖๒ บาท (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ปลัดนู)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรรษพล ขันตี)

๑๔ ก.ค. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 4 ก.ค. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 4 ก.ค. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 4 ก.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 4 ก.ค. 2568

แบบสรุป กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบุ่งคู่หลง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขียด ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลาง วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	920.00	1.76	1,619.20	1.3642	2.40	2,208.91
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.50	841.12	29,018.64	1.3642	1,147.46	39,587.23
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	690.00	436.68	301,309.20	1.3642	595.72	411,046.01
4	Expansion Joint	ม.	12.00	134.63	1,615.56	1.3642	183.66	2,203.95
5	Contraction Joint	ม.	54.00	116.95	6,315.30	1.3642	159.54	8,615.33
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-		-	-
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	46.00	60.00	2,760.00	1.3642	81.85	3,765.19
					342,637.90		รวม	467,426.62
								467,426.62

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	342,637.90
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ปุดดัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรรษพล ขันตี)