บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/ ๖๙๖ **วันที่** ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบง – หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน ๑ ชุด

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่...๓๘๓.../๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง – หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบง – หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๗๕,๗๒๙.๑๒ บาท (-สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานถนน ค.ส.ล. **<u>ใช้สูตร</u>** K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

๓. <u>ข้อกฎหมาย</u>

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔. ข้อพิจารณา.../

๔. <u>ข้อพิจารณา</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๗๕,๗๒๙.๑๒ บาท (-สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

งานถนน ค.ส.ล. ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

คณะกรรมการกำหนดระยะเวลาก่อสร้างเป็น ๑๒๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากราคากลางจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ประธานโครงการคำนวณราคากลางจะอนุมัติราคากลางในระบบ ระบบ e-GP ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสะใบทอง ศรีอินทร์)

เรียน นายกองค์การ.../

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,050,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 4,675,729.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต สายพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 สะใบทอง ศรีอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

7.3 พลากร ชาศรีราช กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

บัณฑิต สายพันธ์

14 สิงหาคม 2568 09:15:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
1	1.1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,150.000	1.76	10,824.00	1.3642	2.40	14,766.10
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	246.000	841.12	206,915.52	1.3642	1,147.45	282,274.15
	1.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

บัณฑิต สายพันธ์

14 สิงหาคม 2568 09:17:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,920.000	389.00	1,913,880.00	1.3642	530.67	2,610,915.09
4	1.3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	96.000	175.70	16,867.20	1.3642	239.68	23,010.23
5	1.3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	392.000	174.32	68,333.44	1.3642	237.80	93,220.47
	1.4 งานไหล่ทาง							
6	1.4.1 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	246.000	50.00	12,300.00	1.3642	68.21	16,779.66
	1.5 งานท่อระบายน้ำ คสล.							
	1.5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	1.5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	12.000	1,203.06	14,436.72	1.3642	1,641.21	19,694.57

บัณฑิต สายพันธ์

14 สิงหาคม 2568 09:17:02

แบบฟอร์มรายงานพร้อมสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	6.000	1,835.59	11,013.54	1.3642	2,504.11	15,024.67
9	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	32.39	32.39	1.3642	44.18	44.18
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,600,000.00
							รวมราคากลาง	4,675,729.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองบง - หนองเขียด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคม แอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

(บัณฑิต สายพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สะใบทอง ศรีอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(พลากร ขาศรีราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัณฑิต สายพันธ์
14 สิงหาคม 2568