

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๗๐๐ **วันที่** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ...๓๙๒../๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๕,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้วมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง จ้างเหมา ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๑๐๕,๑๗๑.๖๓.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควรนำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๐๕,๑๗๑.๖๓.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ รวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุมพร พันเงิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเขมณัฏฐ์ ทองมาก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา
บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 ส.ค. 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 ส.ค. 2568

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการกำหนดราคากลาง	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน*
ชื่อ	*ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 3 บ.หนองบัวน้อย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร*

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ **เดือน สิงหาคม พ.ศ.2568**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม**	1,085.00	**ตร.ม.**	-	-	5.56	6,032.60	6,032.60	**กว้าง** 4.00ม
2	**งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ**	406.00	**ลบ.ม**	50.00	20,300.00	10.00	4,060.00	24,360.00	
3	**งานลงหินคลุก**	75.95	**ลบ.ม**	526.84	40,013.50		-	40,013.50	
4	**งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ**	1,085.00	**ตร.ม.**	-	-	1.74	1,887.90	1,887.90	
5	**งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.40 ม.**	8.00	**ท่อน**	500.00	4,000.00	100.00	800.00	4,800.00	
สรุปงบประมาณ		**รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน**						77,094.00	
		ค่า facter f =1.3642						28,077.63	
		รวมทั้งหมด						105,171.63	
		สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด						105,171.63	
คิดเป็นงปประมาณ (ตัวอักษร)		***หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์***							

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชุมพร พันเงิน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเชมณัฐ ทองมาก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๓/..๖๑๑....ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการ**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย** ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีมติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จำนวน ๑๐๕,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ได้สันจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวน้อย** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ และ แผนผังแสดงจุดที่ตั้งจำนวน ๑ แผ่น ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

/๖. หลักเกณฑ์

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๐๕,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐๕,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน **๖๐** วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ .....๐.๑๐..... บาทของวงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑) งานปรับปรุงถนน การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๖ เดือน

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายละเอียดฯ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำรายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 15 สค 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 15 สค 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 สค 2568


คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 15 สค 2568

ผนวก 6ก สรุป 1

แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมานงาน
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร



ปริมานดินเสริมคันทาง+งานท่อระบายน้ำ

- STA 0+000 - 0+150
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 174 ลบ.ม.
ใส่ท่อระบายน้ำ 0.40ม.
= 8 ท่อน

- STA 0+150 - 0+200
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 58 ลบ.ม.


- STA 0+200 - 0+250
ปรับดินเสริมคันทาง 0.35
ม. = 58 ลบ.ม.

- STA 0+250 - 0+310
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 116 ลบ.ม.



แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมานงาน
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร



ปริมานดินเสริมคันทาง+งานท่อระบายน้ำ

- STA 0+000 - 0+150
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 174 ลบ.ม.
ใส่ท่อระบายน้ำ 0.40ม.
= 8 ท่อน

- STA 0+150 - 0+200
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 58 ลบ.ม.

- STA 0+200 - 0+250
ปรับดินเสริมคันทาง 0.35
ม. = 58 ลบ.ม.

- STA 0+250 - 0+310
ปรับดินเสริมคัน
ทาง 0.35ม. = 116 ลบ.ม.

