บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ๗๖๔๐๓/ ๔๐๕ **วันที่** ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๔๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๗๒๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

๑. บัดนี้คณะกกรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๔๙๘,๗๙๐.๓๔- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมมีมติ ประชุมดังนี้

๒. เห็นควรนำราคากลางจำนวน ๔๙๘,๗๙๐.๓๔- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. การแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวดงาน กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จรวมจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ผู้อำนวนการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

/ เรียน...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

( ) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 10 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,017.75	1.3091	498,790.34	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,790.34	
	สรุป ค่าราคากลางค่าก่อสราง			498,790.34	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)
ผู้อำนวนการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพลากร ชาศรีราช)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7*

สถานที่ดำเนินการ *องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก*

สูง 2 เมตร ยาว 63 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *10 กันยายน 2568* **ตามแบบ** *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานเทพื้น								
	- งานดินขุด	30.00	ลบ.ม.		-	112.00	3,360.00	3,360.00	
	- คอนกรีต 210 ksc.	60.00	ลบ.ม.	2,289.00	137,340.00	419.00	25,140.00	162,480.00	
	- ไวพ์เมท 20*20*0.4 ซม.	600.00	ตร.ม.	22.06	13,236.00	5.00	3,000.00	16,236.00	
	- ข้อต่อ PVC 6 นิ้ว ลด 4 นิ้ว	4.00	อัน	225.00	900.00		-	900.00	
	- ข้อต่อ PVC 4 นิ้ว งอ 45 องศา	6.00	อัน	110.00	660.00		-	660.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	9.00	ท่อน	697.00	6,273.00	400.00	3,600.00	9,873.00	
2	งานอัฒจันทร์				-		-	-	
	- งานดินขุด	49.00	ลบ.ม.		-	112.00	5,488.00	5,488.00	
	- เหล็ก RB 6	1.25	ตัน	24,775.00	30,968.75	4,400.00	5,500.00	36,468.75	560 เส้น
	- คอนกรีต 210 ksc.	44.00	ลบ.ม.	2,289.00	100,716.00	419.00	18,436.00	119,152.00	
	- ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	100.00	12,000.00	120.00	14,400.00	26,400.00	
สรุปงบประมาณ							รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	381,017.75	บาท
							ค่า facter f = 1.3091	117,772.59	
							รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	498,790.34	บาท
							***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**	***498,790.34***	บาท
							สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์		

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
วัน พุธ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐกิจ ประทุมทอง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	
๒	นางเกษแก้ว แหลมไธสง	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	
๓	นายพลากร ชาศรีราช	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ**

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ

ประธานแจ้งให้ทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีคำสั่งที่ ๔๘๙/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายณัฐกิจ ประทุมทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒.นางเกษแก้ว แหลมไธสง พนักงานขับรถ กรรมการ
๓.นายพลากร ชาศรีราช ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กรรมการ

ตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่ได้กำหนดให้ผู้บุคคลใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ จึงมอบให้นายพลากร ชาศรีราช ทำหน้าที่เลขานุการ และก็ขอให้เลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดพร้อมจดรายงานบันทึกการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ

เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๓	**เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**
นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ	๓.๑ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๖๓ เมตร วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๙,๗๒๐.- บาท ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของ อบต.ภูหอ กำหนด ดังนี้ ตามเอกสารรูปแบบรายการและแบบประมาณราคาให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ที่ได้โครงการ - เมื่อคณะกรรมการได้รับทราบและตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบรายการ แบบประมาณราคาและเอกสารประกอบจัดทำราคากลางแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดจะ ขอแก้ไขหรือเพิ่มลดข้อความใดบ้าง ก็สามารถนำเสนอที่ประชุมได้
นางเกษแก้ว แหลมไธสง กรรมการ	ในการถอดแบบและกำหนดราคากลาง ใช้หลักเกณฑ์วิธีคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานใด
นายณัฐกิจ ประทุมทอง ประธานกรรมการ	ในการถอดแบบและกำหนดราคากลาง ใช้หลักวิธีคิดจากหน่วยงานสำนักงบประมาณ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร และใช้บัญชีค่าแรงงานใหม่ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และใช้ในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และสืบราคาจากเว็บไซต์ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดเลย การคำนวณค่างานต้นทุน ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัดปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง ใช้ตารางสำเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเงื่อนไขคือเงินล่วงหน้าจ่าย=๐ % เงินประกันผลงานหัก = ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ = ๗ %ค่าภาษี = ๗ % เมื่อเทียบกับค่างานต้นทุนแล้ว จึงใช้ Factor F = ๑.๓๐๙๑

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ประธานกรรมการ

ที่มาของปริมาณงาน โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ตามวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐ และที่มาของค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ดังนี้

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ *โครงการก่อสร้างอัดจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7*

สถานที่ดำเนินการ *องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*

รายละเอียดโครงการ *โครงการก่อสร้างอัดจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก*

ยาว 63 เมตร กว้าง 2 เมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *10 กันยายน 2568* **ตามแบบ** *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานเทพื้น								
	- งานดินขุด	30.00	ลบ.ม.		-	112.00	3,360.00	3,360.00	
	- คอนกรีต 210 ksc.	60.00	ลบ.ม.	2,289.00	137,340.00	419.00	25,140.00	162,480.00	
	- ไวท์เมท 20*20*0.4 ซม.	600.00	ตร.ม.	22.06	13,236.00	5.00	3,000.00	16,236.00	
	- ข้อต่อ PVC 6 นิ้ว ลด 4 นิ้ว	4.00	อัน	225.00	900.00		-	900.00	
	- ข้อต่อ PVC 4 นิ้ว งอ 45 องศา	6.00	อัน	110.00	660.00		-	660.00	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว	9.00	ท่อน	697.00	6,273.00	400.00	3,600.00	9,873.00	
2	งานอัดจันทร์				-		-	-	
	- งานดินขุด	49.00	ลบ.ม.		-	112.00	5,488.00	5,488.00	
	- เหล็ก RB 6	1.25	ตัน	24,775.00	30,968.75	4,400.00	5,500.00	36,468.75	560 เส้น
	- คอนกรีต 210 ksc.	44.00	ลบ.ม.	2,289.00	100,716.00	419.00	18,436.00	119,152.00	
	- ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	100.00	12,000.00	120.00	14,400.00	26,400.00	
สรุปงบประมาณ							รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	381,017.75	บาท
							ค่า facter f = 1.3091	117,772.59	
							รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	498,790.34	บาท
							***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**	***498,790.34***	บาท
							สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์		

แบบ ปร.5

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
โครงการ	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ม.7 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย
ตามแบบ	แบบ อบต.ภูหอ กำหนด
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 10 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานยกตาราง	381,917.75	1.3091	498,790.34	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,790.34	
	ภูมิ ตัดราคาต่ำต่อท้าย			498,790.34	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์			

ที่ประชุม มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๙๘,๗๙๐.๓๔- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสี่สตางค์-) และเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

ลงชื่อ ..... ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายพลากร ชาศรีราช)

กรรมการ/เลขาฯ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ประธานกรรมการ

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๗๖๔๐๗/...๗๖๒...ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จำนวน ๔๙๙,๗๒๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ จึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาพื้นที่นั่งที่ปลอดภัยสะดวกสบายและมีทัศนวิสัยที่ดีให้กับผู้ชมจำนวนมากในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ หมู่ที่ ๗ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

ปริมาณงาน สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น แบบแปลนจำนวน ๒ แผ่น ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๘ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่สิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

/๖. หลักเกณฑ์

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๙,๗๒๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) จากงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน **๖๐** วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑) งานอาคาร รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ระยะเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการก่อสร้าง

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป


(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่.....



โครงการ
โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
ผู้สำรวจ/เขียนแบบ
นายพลวกร ชาศรีราช
ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายบัณฑิต สายพันธ์
ผอ.กองช่าง
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ปลัด อบต. ภูหอ
นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
นายก อบต.ภูหอ
นายมนูญ บุดตะนาม
แบบแปลนโครงสร้างพื้นอัฒจันทร์ ค.ส.ล.
แผ่นที่