บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓/๘๑๐ **วันที่** ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่....๔๒๙.../๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมา ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๖๐,๑๔๘.๗๙ บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้

๓. ข้อกฎหมาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีอุบล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๖๐,๑๔๘.๗๙ บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอแจ้ง ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี้

/สูตรการปรับ...

อนึ่งตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากราคากลางจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ประธานโครงการคำนวณราคากลางจะอนุมัติราคากลางในระบบ ระบบ e-GP ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา สุขคำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สมดีตี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสะใบทอง ศรีอินทร์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 11 กย 2568

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 11 กย 2568

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 11 กย 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
( ) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
วันที่ 11 กย 2568

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,225,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2568 เป็นเงิน 2,260,148.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิทยา สุขคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

   7.2 สะใบทอง ศรีอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   7.3 บัณฑิต สายพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

   7.4 กิตติวัฒน์ สมดีดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิทยา สุขคำ

11 กันยายน 2568 11:57:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อย้าย							
1	1.1 งานรื้อท่อลอดเหลี่ยมเดิม	แห่ง	1.000	17,104.26	17,104.26	1.2799	21,891.74	21,891.74
	2. งานดิน							
2	2.1 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ (สำหรับทางเบี่ยงกว้าง 6.00ม.)	ลบ.ม.	120.000	137.01	16,441.20	1.3642	186.90	22,429.08
3	2.2 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ (บริเวณเชิงลาดคอสะพาน)	ลบ.ม.	329.000	137.01	45,076.29	1.3642	186.90	61,493.07
	3. งานพื้นทาง							
4	3.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	108.000	566.34	61,164.72	1.3642	772.60	83,440.91
	4. งานระบบระบายน้ำ							
5	4.1 ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. (สำหรับวางลอดใต้ทางเบี่ยง)	ม.	10.000	2,112.15	21,121.50	1.3642	2,881.39	28,813.95
	6. Approach Slab ความหนา 25 ซม.							
6	6.1 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	70.000	2,121.34	148,493.80	1.3642	2,893.93	202,575.24
	7. งานสะพาน							
	7.1 งานเสาเข็ม คสล.							

วิทยา สุขคำ

11 กันยายน 2568 11:58:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	7.1.1 เสาเข็มตับริม ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. ยาว 7.00 ม.	ต้น	16.000	12,761.81	204,188.96	1.2799	16,333.84	261,341.44
	8. งานตอม่อรับพื้นสะพาน							
8	8.1 งานตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตับริม (P1,P2)	ตับ	2.000	72,221.44	144,442.88	1.2799	92,436.22	184,872.44
	9. งานพื้นสะพาน ช่วง 20 เมตร (1 ช่วง)							
9	9.1 งานคานอัดแรง ชนิด Box-Girder (ตัวริม)	คาน	2.000	95,513.55	191,027.10	1.2799	122,247.79	244,495.58
10	9.2 งานคานอัดแรง ชนิด Box-Girder (ตัวกลาง)	คาน	5.000	112,074.59	560,372.95	1.2799	143,444.26	717,221.33
11	9.3 งานติดตั้งคานอัดแรง	คาน	7.000	6,500.00	45,500.00	1.2799	8,319.35	58,235.45
12	9.4 งานพื้นคอนกรีตทับหน้า ช่วง 20.00 เมตร	ช่อง	1.000	48,831.22	48,831.22	1.2799	62,499.07	62,499.07
13	9.5 งานรอยต่อเผื่อขยาย	set	2.000	5,196.95	10,393.90	1.2799	6,651.57	13,303.15
	10. งานราวสะพาน							
14	10.1 งานราวสะพาน ช่วง 20 เมตร	ด้าน	2.000	57,176.23	114,352.46	1.2799	73,179.85	146,359.71

วิทยา สุขคำ

11 กันยายน 2568 11:58:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	10.2 ท่อระบายน้ำหล่อสำเร็จ ขนาด 20x7.5 ซม.	ชุด	24.000	220.00	5,280.00	1.2799	281.57	6,757.87
	11. งาน Concrete Slope Protection							
16	11.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	190.000	490.35	93,166.50	1.2799	627.59	119,243.80
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							25,174.96
							รวมราคากลาง	2,260,148.79

วิทยา สุขคำ

11 กันยายน 2568 11:58:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยน้ำไคร้) หมู่ที่ 4 บ้านศรีอุบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

(วิทยา สุขคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สะใบทอง ศรีอินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(บัณฑิต สายพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติวัฒน์ สมดีดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา สุขคำ
11 กันยายน 2568