แบบ ปร.5

แบบสรุปการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์

สถานที่ดำเนินงาน (จุดร้านค้าชุมชน) หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 3 หน้า

วันที่ 13 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมรายการงานก่อสร้าง	117,978.24	1.3091		154,445.32	
2	รวมรายการครุภัณฑ์	121,061.00		1.0700	129,535.27	
3	ป้ายโครงการ			1.0700	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				**283,980.59**	
(ตัวอักษร)			**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 283,980.59 บาท**			
			สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายธนาวุฒิ รามศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสุภาพร ปลัดนู
หัวหน้าสำนักปลัด

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครง ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (แบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์
สถานที่ดำเนินงาน (จุดร้านค้าชุมชน) หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง วันที่ 13 มกราคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการงานก่อสร้าง								
	งานโครงสร้าง (สำหรับฐานรากแผ่)								
1.1	งานทดสอบดินฐานราก	1.00	จุด			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	ขุดดินฐานรากและถมคืน	55.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	8,140.00	8,140.00	
1.3	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	771.03	1,156.55	91.00	136.50	1,293.05	
1.4	คอนกรีตรองก้นฐานราก	0.65	ลบ.ม.	2,801.87	1,821.22	348.00	226.20	2,047.42	
1.5	แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,862.00	1,862.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	2,801.87	14,009.35	498.00	2,490.00	16,499.35	
1.7	เหล็กเสริมSR24 - 6 มม.	0.02	ตัน	27,828.66	556.57	4,100.00	82.00	638.57	
1.8	เหล็กเสริมSD30 - 12 มม.	0.30	ตัน	20,101.87	6,030.56	3,300.00	990.00	7,020.56	
1.9	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	9.00	กก.	47.85	430.65	4.00	36.00	466.65	
1.10	ตะปู	4.00	กก.	44.40	177.60	4.00	16.00	193.60	
1.11	ท่อเหล็กดำ1" หนา 1มม.	21.00	ท่อน	159.00	3,339.00	35.00%	1,168.65	4,507.65	
1.12	ท่อเหล็กดำ2" หนา 1.2มม.	6.00	ท่อน	306.00	1,836.00	35.00%	642.60	2,478.60	
1.13	ท่อเหล็กดำ2.5" หนา 1.8มม.	1.00	ท่อน	552.00	552.00	35.00%	193.20	745.20	
1.14	ท่อเหล็กเหลี่ยม 1"x1" หนา 1มม.	1.00	ท่อน	122.00	122.00	35.00%	42.70	164.70	
1.15	ท่อเหล็กเหลี่ยม 1.5"x1.5" หนา 1.2มม.	2.00	ท่อน	227.00	454.00	35.00%	158.90	612.90	
1.16	PL-240X240X10 mm.	3.00	แผ่น	155.00	465.00			465.00	
1.17	RIB -120X70X10 MM.(SM400)	12.00	แผ่น	70.00	840.00			840.00	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.18	PLØ120x6 mm.	12.00	แผ่น	60.00	720.00			720.00	
1.19	ANCHOR BOLT(L)M12,L=40 cm.	12.00	ชุด	250.00	3,000.00			3,000.00	
1.20	Nut 9 มม.	48.00	ชิ้น	12.00	576.00			576.00	
1.21	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	200.00	กก.	0.00	0.00	12.00	2,400.00	2,400.00	
1.22	ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	25.00	ตร.ม.	54.00	1,350.00	35.00	875.00	2,225.00	
1.23	Non shrink grout	0.005	ลบ.ม.	25,000.00	125.00			125.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
1.24	แผ่นหลังคาเหล็ก หนา 0.35 สีซิงค์	3.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
1.25	สกรูหัวสว่านยึดแผ่น	32.00	ตัว	5.00	160.00			160.00	
1.26	ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	3.00	ตร.ม.	54.00	162.00	35.00	105.00	267.00	
	งานไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.27	ท่อร้อยสาย	20.00	ม.	55.00	1,100.00	20.00	400.00	1,500.00	
1.28	ตลับแยกพร้อมอุปกรณ์	2.00	งาน	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
1.29	สายสัญญาณDrop Wire1P-2x0.9 Sq.mm.	1,000.00	ม.	13.00	13,000.00	9.00	9,000.00	22,000.00	
1.30	สายกราวด์ เบอร์10	40.00	ม.	25.00	1,000.00	12.00	480.00	1,480.00	
1.31	สายล่าโพง 2x2.5 Sq.mm.	40.00	ม.	25.00	1,000.00	9.00	360.00	1,360.00	
1.32	แท่งกราวด์ทองแดง 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม.	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	100.00	400.00	3,280.00	
1.33	อุปกรณ์ยึดเสา	16.00	ชุด	550.00	8,800.00	200.00	3,200.00	12,000.00	
1.34	ชุดสายล่อฟ้าพร้อมสาย	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	850.00	1,700.00	6,700.00	
	รวมรายการงานก่อสร้าง							**117,978.24**	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**รายการงานครุภัณฑ์**								
2.1	เครื่องเล่นแบบดิจิตอล	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
2.2	เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 2,000 วัตต์	1.00	ชุด	31,237.00	31,237.00			31,237.00	
	แบบมีไลน์แมชชิ่ง								
2.3	ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
2.4	ดิจิตอลมิกเซอร์	1.00	ชุด	30,345.00	30,345.00			30,345.00	
2.5	ลำโพงฮอร์น21" ขนาด 150 วัตต์ แบบมีไลน์แมชชิ่ง	1.00	ชุด	6,825.00	6,825.00			6,825.00	
	4 ยูนิต								
2.6	ลำโพงฮอร์น21" ขนาด 500 วัตต์ เทอร์โบ	1.00	ชุด	7,654.00	7,654.00			7,654.00	
	แบบมีไลน์แมชชิ่ง 4 ยูนิต								
2.7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	1.00	เครื่อง	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
2.8	โต๊ะวางอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	รวมรายการงานครุภัณฑ์							**121,061.00**	