

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ ลย ๕๕๐๐๓/ ๒๐๐ **วันที่** ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลภูหอ ที่...๑๖๘...../๒๕๖๙ ลงวันที่ ....๑ .. พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร เป็นเงิน ๑๗๑,๖๒๑.๕๐.-บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้าย (กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๙๐ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางข้างต้น ประกอบการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเกษแก้ว แหลมไธสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสะใบทอง ศรีอินทร์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
เพื่อโปรดพิจารณา
บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ทำการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่ 27 พ.ค. 2569

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 27 พ.ค. 2569

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ
วันที่ 27 พ.ค. 2569

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
(✓) เห็นชอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
วันที่ 27 พ.ค. 2569

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนน*
ชื่อ	*ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 9 บ.นาฝาย ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*โดยลงหินคลุกเสริมผิวถนน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 295 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร*
ประมาณการเมื่อวันที่	*15 พฤษภาคม 2569*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยปรับแต่งคันทาง	1,180.00	ตร.ม.	-	-	3.99	4,708.20	4,708.20	กว้าง 4.00ม.
2	งานดินถมเสริมคันทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	1,070.00	ลบ.ม	59.63	63,804.10	10.00	10,700.00	74,504.10	
3	งานลงหินคลุก	72.27	ลบ.ม	531.77	38,431.02		-	38,431.02	
4	งานผสมหินคลุก - เกรดเกลี่ยเรียบ	1,032.50	ตร.ม.	-	-	1.86	1,920.45	1,920.45	
5	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ∅ 0.40 ม.		ท่อน		-		-	-	
6	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ∅ 0.60 ม.	8.00	ท่อน	680.00	5,440.00	100.00	800.00	6,240.00	
สรุปงบประมาณ							**รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน**	125,803.77	
							ค่า facter f =1.3642	45,817.73	
							รวมทั้งหมด	171,621.50	
							สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งหมด	171,621.50	
คิดเป็นงปประมาณ (ตัวอักษร)	***หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์***								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายณัฐกิจ ประทุมทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางเกษแก้ว แหลมไธสง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสะใบทอง ศรีอินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายละเอียดกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย
ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ตามบันทึกกองช่าง ที่ ลย ๕๕๐๐๓/..๙๒....ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการ**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย** ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ จำนวน ๑๕๙,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง/ปรับปรุง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตงานที่จะดำเนินการจัดจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

จ้างเหมา**ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย** ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ดังนี้

ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามกำหนดไว้ในแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอและ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕จำนวน - แผ่น และ แผนผังแสดงจุดที่ตั้งจำนวน ๑ แผ่น แบบแปลนจำนวน ....๑.. แผ่น ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อม ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด ผู้รับจ้างสามารถเข้าทำงานได้ทันที

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๙๐ วัน(อยู่ในช่วงฤดูฝน) นับจากวันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง

/๖. หลักเกณฑ์

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุดที่คุณสมบัติผ่านจะได้รับการคัดเลือก) และจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๕๙,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๑๕๙,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ .....๐.๑๐..... บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ...

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

๑) งานปรับปรุงถมดินและวางท่อคสล. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๒) สัญญาซื้อขาย กวพ. กำหนดไว้ต้องรับประกันอย่างน้อย - เดือน แต่หากพิจารณาตามลักษณะงานหรือพัสดุแล้ว ส่วนราชการจะให้รับผิดชอบมากกว่านั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกิจ ประทุมทอง)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลภูหอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๕๙,๙๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลภูหอกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๗๑,๖๒๑.๕๐ บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายณัฐกิจ ประทุมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางเกษแก้ว แหลมไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นางสะใบทอง ศรีอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายริมฝายห้วยเดื่อทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านนาฝาย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ปริมานงาน
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.07 เมตร



ปริมานดินเสริมคันทาง งานท่อระบายน้ำ

- STA 0+000 - 0+065
เสริมดินหนา 1.00 ม.
ถนนกว้าง 4.00 ม. = 406 ลบ
วางท่อขนาด 0.60 ม. = 8 ท่อ

- STA 0+065 - 0+135
เสริมดินหนา 0.30 ม.
ถนนกว้าง 4.00 ม. =112 ลบ

- STA 0+135 - 0+295
เสริมดินหนา 0.60 ม.
ถนนกว้าง 4.00 ม. = 552 ลบ

-รวมดินถม = 1070 ลบ.ม.



วางท่อขนาด 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อ

