

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูหอ

ที่ ลย ๕๕๐๐๓ /๑๒๗ **วันที่** ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลภูหอ ที่ ๑๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ ตั้งไว้ ๗๓,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๘๓,๔๐๒.๒๓ บาท (-แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบสามสตางค์-) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๘๓,๔๐๒.๒๓ บาท (-แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบสามสตางค์-) ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นควรต่อรองราคา ตามงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ จำนวน ๗๓,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) และดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมโส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิชญาดา อินทร์ชัยศรี)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเรียนนายกฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาววาสนา วงษ์โยธา)
เจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางฐานิตา ไชยราช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่.....

(นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ
วันที่.....

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
( ) เห็นขอบ/อนุมัติ
( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทวน
( ) อื่นๆ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ
วันที่.....

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	*เทศบาลตำบลภูหอ*
โครงการ	*ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
ตามแบบ	*แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*
กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4	*จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *8 มิถุนายน 2569*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ	63,709.60	1.3091	83,402.23	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			83,402.23	
	***สรุป* คิดราคากลางค่าก่อสร้าง**			**83,402.23**	
	ตัวอักษร	**แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบสามสตางค์**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ *ลงชื่อ.....กรรมการ*

(นายบัณฑิต สายพันธ์) *(นางภาคินี ธรรมโส)*

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิชญาดา อินทร์ชัยศรี)

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ	*ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย*
รายละเอียดโครงการ	*ก่อสร้างลงท่อ คสล. ขนาด dia 0.40X1.00 เมตร ยาวรวม 44 เมตร*
	บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวนรวม 4 แห่ง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ *8 มิถุนายน 2569* **ตามแบบ** *แบบ อบต.ภูหอ กำหนด*

ที่	รายการวัสดุ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานดินขุดวางท่อ คสล.พร้อมถมคืน	26.00	ลบ.ม.		-	153.00	3,978.00	3,978.00	
2	งานรื้อคอนกรีต (รื้อขน)	6.00	ตร.ม.		-	72.00	432.00	432.00	
3	ท่อ คสล. Dia 0.40 X 1.00	40.00	ท่อน	500.00	20,000.00	140.00	5,600.00	25,600.00	
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 210 Ksc	1.50	ลบ.ม.	2,842.99	4,264.49	329.00	493.50	4,757.99	
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	2.50	ลบ.ม.	2,848.60	7,121.50	329.00	822.50	7,944.00	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 mm.	0.080	ตัน	25,280.37	2,018.38	4,900.00	391.22	2,409.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	52.52	104.83		-	104.83	
7	งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.		-	163.00	3,260.00	3,260.00	
	- ไม้อัด หนา 10 มม.	2.00	แผ่น	385.00	770.00		-	770.00	
8	เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	3.00	ท่อน	420.56	1,261.68	145.00	435.00	1,696.68	
9	เหล็กแบนตัด ขนาด 1 1/2" หนา 6 มม.	21.00	ท่อน	380.00	7,980.00	107.00	2,247.00	10,227.00	
10	งานทาสีกันสนิม	6.00	ตรม	35.00	210.00	35.00	210.00	420.00	
11	ท่อเมนประปา Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	160.00	1,600.00	25.95	259.50	1,859.50	
12	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00		-	250.00	
สรุปงบประมาณ							รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	63,709.60	บาท
							ค่า facter f = 1.3091	19,692.64	
							รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	83,402.23	บาท
							***สรุป* คิดเป็นงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด**	*83,402.23*	บาท
							แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสองบาทยี่สิบสามสตางค์		



เทศบาลตำบลภูหอ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน
ก่อสร้างลงท่อ คสล. ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 44 เมตร
บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. x ยาว1.00 ม. จำนวน 4 แห่ง
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แสดงแผนผังโครงการโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน
ก่อสร้างลงท่อ คสล. ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 44 เมตร
บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. x ยาว1.00 ม. จำนวน 4 แห่ง
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



หมายเหตุ -ความลึกสามารถเปลี่ยนแปลงให้ลึกกว่าหรือน้อยกว่าในแบบได้เพื่อให้
-เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จุดบ่อพักน้ำเสียสามารถปรับเปลี่ยนจุดได้ตามพื้นที่เหมาะสม

เทศบาลตำบลภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย

โครงการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน

สำรวจ

เขียนแบบ
นายรัตนพล อ่อนวรรณะ


วิศวกร


ตรวจ
นายบัณฑิต สายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผอ.กอง
นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ
นางสาวรัชนีย ไพเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

อนุมัติ
นายมนูญ บุดตะนาม
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ











โครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน

สำรวจ

เขียนแบบ

นายรัตนพล อ่อนวรรณะ

วิศวกร

ตรวจ

นายบัณฑิต สายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผอ.กอง


นายณัฐกจ ประชุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


นางสาวรัชนีย์ ไพเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

อนุมัติ

นายมนูญ บุดตะนาม
นายกเทศมนตรีตำบลภูหอ



แบบฝาปิดเหล็ก 1



แบบฝาปิดเหล็ก 2

รายละเอียด

1. ฝาเหล็กปิด เหล็ก ขนาดกว้าง 0.67 เมตร ยาว 0.88 เมตร จำนวน 1 อัน
2. ฝาเหล็กปิด เหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.97 เมตร จำนวน 1 อัน

โครงการ

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน

สำรวจ

เขียนแบบ

นายรัตนพล อ่อนวรรณะ

วิศวกร

ตรวจ

นายบัณฑิต สายพันธ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผอ.กอง

นายณัฐกิจ ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวรัชนีย์ ไพเสียง
ปลัดเทศบาลตำบลภูหอ

อนุมัติ

นายมนูญ บุดตะนาม
นายกเทศบาลตำบลภูหอ